



- 1 -

## OBMIAR ROBÓT

Temat :	Oświetlenie uliczne Bącza Kunina
Adres :	Bącza Kunina dz. nr 34, 1, 1276/5 gmina Nawojowa
Investor :	Gmina Nawojowa Nawojowa 313 33-335 Nawojowa
Opracowanie :	Sieć oświetleniowa
Projektant :	Aleksander Górak
Sprawdził :	

Data opracowania 12.2012 r.	Numer rejestracyjny	Składnik -	Numer egzemplarza
--------------------------------	---------------------	---------------	-------------------

AKTUALIZACJA

09.2013 v.

## Opis robót oraz ich przedmiar

Nazwa obiektu : **budowa oświetlenia ulicznego**

Poz	Podstawa obliczeń	Element obiektu – zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Wg STR
1	2	3	4	5	6
1.	KNR2-01 070709	Wykop dla słupów P, N, K —2,3x	m <sup>3</sup>	20,7	5.0
2.	KNR 5-10	Montaż słupa P-10	szt.	3	
3.	E-05-12-0002	Słup E 10/10	szt.	6	
4.		Śruba SH + uchwyt	szt.	10	
5.	080301	Bezpiecznik SV 19.25	szt.	9	
6.	080302	Odgromnik GXO/SE24.1	szt.	1	
7.	100402	Wysięgnik WOW	szt.	9	
8.	100402	Przewód YDY 3x2,5	szt.	9	
9.	100507	Oprawa SGS 102/150	szt.	9	
10.	080903	Uziom poziomy	m	10	
11.	KNP 18/46031	Badanie obwodu 1f	szt.	9	
12.	132702	Pomiar linii kablowej	odcinek	1	4.1
13.	134612	Pomiar uziomu	pomiar	1	
14.		Namiar geodezyjny powykonwaczy			
15.	090501	Montaż AsXS 2x16	m	358	