

Przebudowa drogi rolniczej "Cabakówka" w Homrzychach na odcinku 0+445 do 0+765

Identyfikator kosztorysu: PRZEBUDOWA DROGI ROLNICZEJ
CABAKÓWKA W HOMRZYKACH

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-05-07 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	DROGA ŻWIROWA		
1.1	Roboty ziemne		
1	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV zdjęcie ziemi z drogi na 20 cm na całej długości przebudowywanej drogi $320.00 * 4.00 * 0.20 =$ 256.00 profilowanie drogi na odcinku 0+570 do 0+670 w celu zmiany spadku drogi $100.00 * 4.00 * 0.30 =$ 120.00 xjazdy do pól $6.00 * 4.00 * 0.50 * 2 =$ 24.00 <hr/> 400.00	m3	400.00
2	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV droga $320.00 * 4.00 =$ 1,280.00 zjazdy do pól $6.00 * 4.00 * 2 + 8.00 * 4.00 * 2 =$ 112.00 <hr/> 1,392.00	m2	1,392.00
3	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 1392 1,392.00	m2	1,392.00
1.2	Nawierzchnia żwirowa		
4	KNNR 6 112-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm 1392 1,392.00	m2	1,392.00
5	KNNR 6 204-5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa górna, gr.warstwy po uwałowaniu 5 cm, wraz z klinowaniem nawierzchni miałem kamiennym-analogia, krotność - 0.5 [R=0.5;M=0.5;S=0.5] 1392 1,392.00	m2	1,392.00
6	KNR 2-02 206-1 Wykonanie ściany betonowej na początku przebudowywanej drogi gr.20 cm proste, wys. 1,20 m, celem sprowadzenia wód z drogi do korytek ściekowych $4.00 * 1.20 =$ 4.80	m2	4.80
7	KNR 2-02 206-5 Ściana betonowa - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, krotność - 5 [R=5;M=5;S=5] 4.80 4.80	m2	4.80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
8	KNNR 1 410-1 Umocnienie drogi geowłókniną na odcinku 0+140 do 0+260 $120.00 * 4.00 =$	m2	480.00
2 KORYTKA ŚCIEKOWE BETONOWE			
1	KNNR 1 201-8 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV $(320.00 - 5.00 * 2 - 10.00) * 0.60 * 0.50 =$	m3	90.00
2	KNR 2-31 606-2 Korytka ściekowe betonowe na podsypce piaskowej- korytka wewnątrz półokrągłe o wym.: podstawa-38 cm, górna część korytka - 58 cm, wysok. 0 34 cm, długość- 75 cm $320.00 - 5.25 * 2 - 8.00 =$	m	301.50
3	KNR 2-31 605-1 Ławy fundamentowe żwirowe $301.50 * 0.40 * 0.06 =$	m3	7.24
4	KNNR 1 320-1 Ręczne zasypywanie za ścianami korytek od strony skarpy ziemią z zagęszczaniem, kat.gruntu I-II $301.50 * 0.10 * 0.35 =$	m3	10.55
5	KNR 2-11 411-1 Ubezpieczenie płytami ażurowymi typu "Krata" krata mała o wym.90x60x10 cm $95.00 * 0.90 =$	m2	85.50
6	KNNR 1 202-1 Niwelacja skarpy od strony korytek ściekowych z usunięciem nadmiaru ziemi- nroboty mechaniczne $200.00 * 2.50 * 0.15 =$	m3	75.00
7	KNR 2-01 109-2 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości $260.00 * 2.50/10000 =$	ha	0.07
3 PRZEPUSTY DROGOWE I NA ZJAZDACH DO PÓL			
1	KNR 2-31 605-1 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe $(5.25 * 2 + 6.00 + 8.00) * 0.50 * 0.10$	m3	1.23
2	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm $5.25 * 2 =$	m	10.50
3	KNNR 6 605-7 Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetonowe o średnicy 50 cm $6.00 + 8.00 =$	m	14.00
4	KNNR 6 605-3 Ścianki czołowe przepustów dla rur o średnicy 40 cm 4	ściana	4.00
5	KNNR 6 605-4 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 2	ściana	2.00
6	KNR 2-02 206-1 Studzienki uspakajające wody ściekowe przy przepustach - sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m $(1.20 + 0.80) * 1.20 * 2 * 2 =$	m2	9.60

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
7	KNR 2-02 205-1 Dno studzienek z betonu B-20 gr. 10 cm 1.25 * 1.26 * 0.10 * 2 =	m3	0.32
8u	1-1 Kraty stalowe przekrywające studzienki wykonane ze stali żebrowej fi 16 mm, obramowanie z kątownika 45*45*5 mm - wycena indywidualna 2	szt	2.00
9	KNR 2-31 816-1 Rozebranie przepustów rurowych w drodze - rury betonowe o średnicy 40 cm 14	m	14.00

---- Koniec wydruku ----

mgr inż. JERZY ZDUNKIEWICZ
upr. bud. nr 76/W/73+5/NS/75
ul. Piastowska 21 - tel. 41-32-04
93-600-0000