

Opis robót oraz ich przedmiar

Nazwa obiektu : linia oświetleniowa Popardowa

Poz	Podstawa obliczeń	Element obiektu – zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Wg spec
1	2	3	4	5	6
1.	KNR 2-01 070204	Wykop dla kabla	m	50	
2.	KNR 2-01 070403	Zasypanie j.w.	m	50	
3.	KNR 2-01 070703	Wykop dla słupa [1,2m ³]	m ³	16,8	
4.	KNR 5-10 010302	Układanie kabla YAKY3x10	m	55	
5.	KNR 5-10 030101	Nasypanie warstwy piasku	m	160	
6.	KNR 5-10 030302	Rura ochronna PCV	m	10	
7.	KNR 5-10 060307	Obróbka kabla	szt.	14	
8.	KNR 5-10 070802	Słup ZN-10	szt.	8	
9.	KNR 5-10 070802	Słup E-10,5/2,3	szt.	6	
10.	KNR 5-10 100201	Montaż wysięgnika	szt.	14	
11.	KNR 5-10 100401	Montaż YDY3x2,5	szt.	14	
12.	KNR 5-10 100507	Montaż oprawa	szt.	14	
13.	KNR 5-10 110601	Szafa SO	szt.	1	
14.	KNR 5-10 080903	Uziom poziomy	m	20	
15.	E-0510-48	Fundament pod szafę	szt.	1	
16.	KNP –18 46031	Badanie obwodu 1f	szt.	14	
17.	KNP –18 46062	Badanie obwodu kablowego	szt.	2	
18.	KNP – 18 46081	Badanie „S”	szt.	14	
19.	KNP – 18 135605	Ustawienie CCP	szt.	1	
20.		Namiar geodezyjny powykonawczy		1	
21	090502	montaż AsXS 2 x 16 mm	m	460	