

2013-04

Inwestor:
"Sądeckie Wodociągi" SP z o.o
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Sieć kanalizacji sanitarnej - Gmina Nawojowa, obręb Nawojowa ,
działki nr: 61/4, 61/5, 61/6, 61/9, 61/10, 61/16, 61/17, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 883/2

Adres budowy: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej , przyłącza

Rodzaj robót: Inżynieryjne

CPV: 45231300-8

Data oprac.: 2013-04

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 2-01, KNR 2-19, KNNR 4, AW, KNR 2-28, KNR 2-20, KNR 2-18, KNR 2-25, KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 4-01, KNR 2-31I<PB, ST
Waluta: PLN

Sporządził:
Jerzy Kociolek

Sprawdził:

ul. Nawojowska 19/36
33-300 Nowy Sącz

6		Przyłacz kan. sanitarnej - SI.2-bud				
58	KNR 2-01 01 26-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humus, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność = 1,00	29,60	m2	0	
59	KNR 2-01 02 18-03-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podziemnymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii IV - 90 % krotność = 1,00	19,12	m3	0	
60	KNR 2-01 03 17-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, rurow. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz. głęb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m, kat. 3-4 - 10% krotność = 1,00	2,12	m3	0	
61	KNR 4 14 11-010-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm krotność = 1,00	0,89	m3	0	
62	KNR 4 13 08-020-040	Kanaliz. rur PVC. Rurowciągi PVC "S" o średnicy zewnętrznej 160x4,7 mm, łączone na wciśk krotność = 1,00	14,80	m	0	
63	KNR 2-20 01 13-15-105	Przejścia przez ściany betonowe o grubości 30-40 cm dla rurowciągow o średnicach nominalnych 160 mm krotność = 1,00	1,00	przejś ci	0	
64	KNR 2-28 04 08-02-020	Szczelnizna rewizyjna głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm, łącz. dopływ lewy i prawy PE 160/160/160 (właz kan. łowy żel. w. z ryglami, uszczeln. i wkładką amortyzującą) krotność = 1,00	1,00	szt	0	
65	KNR 2-18 08 04-01-040	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm. Dowóz wody samochodem beczkowiec 4 t krotność = 1,00	14,80	m	0	
66	KNR 2-28 05 01-09-060	Obrysypka rurowciągu do wiatrzonym piaskiem krotność = 1,00	3,82	m3	0	

1	2	3	4	5	6	7
67	KNR 2-28 0501-09-060	Obyşka nrociągu dowiezionym piaskiem- studzienek PVC krotność = 1,00	0,24	m3	0	
68	KNR 2-01 0230-020 1-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV - 8096 krotność = 1,00	12,80	m3	0	
69	KNR 2-01 0236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypli kategorii I-III krotność = 1,00	12,80	m3	0	
70	KNR 2-01 0320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii IB-IV- 2096 krotność = 1,00	3,20	m3	0	
71	KNR 2-01 0211-060 1-060	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier,0,4 m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.IV- odwiez nadmiar ziemi krotność = 1,00	5,24	m3	0	
72	KNR 2-01 0214-040 1-060	Naladcy uzupeł.do tab. 0201-0213 z a każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV -krotność 8 krotność = 8,00	5,24	m3	0	
73	KNR 2-21 0218-02-060	Ręczne rozściełanie ziemi urodzajnej z transportem łazkami na terenie płaskim krotność = 1,00	4,44	m3	0	
74	KNR 2-01 0505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III krotność = 1,00	29,60	m2	0	
75	KNR 2-21 0401-01-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność = 1,00	29,60	m2	0	