

2013-04

Inwestor:
"Sądeckie Wodociągi" SP z o.o
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Sieć kanalizacji sanitarnej - Gmina Nawojowa, obręb Nawojowa ,
działki nr: 61/4, 61/5, 61/6, 61/9, 61/10, 61/16, 61/17, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 883/2

Adres budowy: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej , przyłącza

Rodzaj robót: Inżynieryjne

CPV: 45231300-8

Data oprac.: 2013-04

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 2-01, KNR 2-19, KNNR 4, AW, KNR 2-28, KNR 2-
20, KNR 2-18, KNR 2-25, KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 4-01, KNR 2-31I<PB, ST
Waluta: PLN

Sporządził:
Jerzy Kociolek

Sprawdził:

ul. Nawojowska 19/36
33-300 Nowy Sącz

9		Przyłącz kan. sanitarnej - K3-bud				
113	KNR 2-01 0126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność = 1,00	7,20	m2	0	
114	KNR 2-01 0218-03-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii IV - 90 % krotność = 1,00	3,93	m3	0	
115	KNR 2-01 0317-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, rurac. I kolektory w gruntach such z wydobyciem urobku łopatką lub wyciągiem ręcz. głęb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m, kat. 3-4- 10% krotność = 1,00	0,44	m3	0	
116	KNNR 4 1411-010-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm krotność = 1,00	0,22	m3	0	

1	2	3	4	5	6	7
117	KNNR 4 1308-020-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC "S" o średnicy zewnętrznej 160x4,7 mm, łączone na wcisk krotność = 1,00	3,60	m	0	
118	KNR 2-20 0113-15-105	Przejścia przez ściany betonowe o grubości 30-40 cm dla rurociągów o średnicach nominalnych 160 mm krotność = 1,00	1,00	przejś ci	0	
119	AW-020	Wkładka "in situ" fi 160 krotność = 1,00	1,00	szt	0	
120	KNR 2-18 0804-01-040	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t krotność = 1,00	13,30	m	0	
121	KNR 2-28 0501-09-060	Obсыпка rurociągu dowiezionym piaskiem krotność = 1,00	0,93	m3	0	
122	KNR 2-01 0230-0201-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV - 80% krotność = 1,00	2,53	m3	0	
123	KNR 2-01 0236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III krotność = 1,00	2,53	m3	0	
124	KNR 2-01 0320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - 20% krotność = 1,00	0,63	m3	0	
125	KNR 2-01 0211-0601-060	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier. 0,4 m3, spycharkami 100KM z transp. samochodami samowył. do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach. Grunt kat. IV - odwóz nadmiaru ziemi krotność = 1,00	1,20	m3	0	
126	KNR 2-01 0214-0401-060	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odł. transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10t po drogach utwardzonych. Grunt kat. III-IV -rotność 8 krotność = 8,00	1,20	m3	0	
127	KNR 2-21 0218-02-060	Ręczne rozściełanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność = 1,00	1,08	m3	0	
128	KNR 2-01 0505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność = 1,00	7,20	m2	0	
129	KNR 2-21 0401-01-050	Wykonanie trawników dywanowych sieciem bez nawożenia. Grunt kat. I-II krotność = 1,00	7,20	m2	0	

1	2	3	4	5	6	7
92	KNR 2-01 0505-01-050	<i>Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność = 1,00</i>	21,80	m2	0	
93	KNR 2-21 0401-01-050	<i>Wykonanie trawników dywanowych sieciem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność = 1,00</i>	21,80	m2	0	
		Razem:				