

KOSZTORYS PRZEDMIAR

OBIEKT : Budynek Gimnazjum Publicznego
ADRES : 33-335 Nawojowa, Nawojowa 139
dz. ew. nr 297 w obr. Nawojowa
INWESTOR : Gmina Nawojowa
33-335 Nawojowa, Nawojowa 313
TEMAT : Instalacje elektryczne wewnętrzne kotłowni

GRUPA ROBÓT : kod CPV 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
KLASA ROBÓT : kod CPV 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
KATEGORIA ROBÓT : kod CPV 45315000-8 - instalowanie urządzeń
elektrycznego ogrzewania
i innego sprzętu elektrycznego
w budynkach

OPRACOWAŁ : mgr inż. Andrzej Hodakowski

mgr inż. Andrzej Hodakowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
upr. UAN-7342-109/93

Kotłownia Gimnazjum Nawojowa - instalacje elektryczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		A. CPV 45315000-8: Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach. Instalacje elektryczne w kotłowni.		
1	KNR 5-08 0403/01	Montaż dodatkowych aparatów w RK - wyłączniki S301B10	szt	1,0
2	KNR 5-08 0226/03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach	m	34,0
3	KNR 5-08 0227/01	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej układane w gotowych listwach PCV o przekroju żył 7,5mm ² - YDY 4x1,0mm ²	m	22,0
4	KNR 5-08 0227/01	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej układane w gotowych listwach PCV o przekroju żył 7,5mm ² - YDY 3x1,5mm ²	m	2,0
5	KNR 5-08 0227/01	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej układane w gotowych listwach PCV o przekroju żył 7,5mm ² - YDY 2x2,5mm ²	m	10,0
6	KNR 5-08 0813/01	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² w powłoce poliwinitowej pod zaciski	szt	34,0
7	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	1,0
8	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - za 1 pomiar	pomiar	1,0
9	KNR 4-03 1006/11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach	szt	2,0