

## Opis zmian do projektu "Sieć wodociągowa w miejscowości Popardowa, Frycowa w Gminie Nawojowa"

W związku z koniecznością dostosowania projektu do standardów dotyczących stosowanych materiałów do budowy sieci wodociągowych na obszarze działalności „Spółki Sąddeckie Wodociągi”, wprowadza się w projekcie następujące zmiany nieistotne:

- a) zmiana materiału rur na PE RC SDR11,
- b) zwiększenie średnicy rur z  $\varnothing 50$  mm na  $\varnothing 63$  mm na odcinku od węzła „WE4” do studni wodomierzowej „SW” na działce nr 283/2,
- c) wyłączenie z realizacji odcinka rurociągu od węzła „WE1” do ujęcia wody „UJ” (odwiert „O-1 Frycowa”).

### Zestawienie średnic i długości sieci wodociągowej przeznaczonej do realizacji:

Rurociąg z rur PE100 RC SDR11 PN16 średnicy:	$\varnothing 90$	L= 375,5 m
	$\varnothing 63$	L= 17,5 m
	<b><u>Łącznie:</u></b>	<b><u>L= 393,0 m</u></b>

<b>ZAŁĄCZNIKI:</b>
--------------------

1. Profile zamiennie, rys. nr 1
---------------------------------

Opracował:

*mgr inż. Dawid Baran*

Projektant:

*mgr inż. Marcin Golonka*

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09

