



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi asfaltowej w kierunku Wierchowiny
ADRES INWESTYCJI : 544/2, 539/5, 522/1 w Bącznej-Kuninie. gm. Nawojowa
INWESTOR : Gimina Nawojowa
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamil Haraf
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2017


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2017

Data zatwierdzenia

mgr inż. Kamil Haraf
Upr. bud. do kierowania robotami bud. w specjalności
drogowej bez ograniczeń nr MAP/0016/OWOD/14
Upr. bud. do projektowania w specj. inżynierskiej
drogowej bez ograniczeń nr MAP/00285/POOD/14



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dział:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

Klasy i Kategorie:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

45111200-0 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

45111220-6 Rozbiórka elementów dróg

45112700-2 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Remont nawierzchni drogi asfaltowej w kierunku Wierchowiny na działkach 544/2, 539/5, 522/1 w Bączej Kuninie:

- Długość odcinka drogi: 151m

- Szerokość jezdni 3,00m, pobocza 2x0,20m

- Istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej

- Warstwy nawierzchni asfaltowej w postaci warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowej (śr. gr. 4 cm) oraz warstwy ściernistej w betonu asfaltowej (gr. 6 cm)

- Pobocza z kruszywa łamanego o gł. 10 cm

- Odwodnienie poprzez wykonanie korytek betonowych wym. 50x45x60cm

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni drogi asfaltowej w kierunku Wierchowiny na działkach 544/2, 539/5, 522/1 w Bączej-Kuninie					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
d.1	1 KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.151	km km	 0.151	
				RAZEM	0.151
2		Nawierzchnia jezdni			
d.2	2 KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 151*3	m ² m ²	 453.000	
				RAZEM	453.000
d.2	3 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ² m ²	 453.000	
				RAZEM	453.000
d.2	4 KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - śr. 4 cm poz.2*4*0.025	t t	 45.300	
				RAZEM	45.300
d.2	5 KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm poz.2	m ² m ²	 453.000	
				RAZEM	453.000
d.2	6 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA OBUSTRONNE O SZER. 0,2cm 151*2*0.2	m ² m ²	 60.400	
				RAZEM	60.400
3		Odwodnienie			
d.3	7 KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - oczyszczenie i wyprofilowanie rowu pod korytka 24.5	m ³ m ³	 24.500	
				RAZEM	24.500
d.3	8 KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm poz.9*0.6*0.1	m ³ m ³	 7.800	
				RAZEM	7.800
d.3	9 KNR 2-31 0606-04	Korytka betonowe 50x45x60 (kolejowe) na podsypce cementowo-piaskowej 130	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000