



UWAGA : WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
 WYMIARY OTWORÓW W MURZE DOSTOSOWAĆ DO
 WYMIARÓW DRZWI WYBRANEGO PRODUCENTA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
1.	Garaz na samochody bojowe	posadzka betonowa	113,60
2.	Szatnia	pyłki ceramiczne	22,50
3.	Lazienka (strazacy)	pyłki ceramiczne	13,20
4.	WC	pyłki ceramiczne	3,60
5.	Pokoje socjalny	pyłki ceramiczne	14,60
6.	Pom. pozadkowe	pyłki ceramiczne	1,10
7.	Komunikacja	panele podlogowe	18,40
8.	Biuro komendanta	pyłki ceramiczne	13,80
9.	WC męskie	pyłki ceramiczne	3,00
10.	WC kobiece	panele podlogowe	3,00
11.	Sala narad	pyłki ceramiczne	63,90
12.	Wieża strażnicza	pyłki ceramiczne	20,20
13.	Garaz	pyłki ceramiczne	63,8
RAZEM:			354,70

- ściany istniejące
- ściany nowe
- wyburzenia
- elementy do likwidacji

1 Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Ślnadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05		Stanulum:	
Inwestor: Gmina Nawojowa ul. Ogrodowa 2 33-335 Nawojowa		PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI	
Nazwa zadania: Przebudowa z rozbudową części Hall magazynowej na strażnicę OSP wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 271/6, 271/4, w m. Nawojowa		Objekt (adres): Halla magazynowa na dz. nr 271/6 w m. Nawojowa gm. Nawojowa obr. Nawojowa	
Tytuł rysunku:		Skala:	
RZUT PARTERU		1:100	
Projektant: mgr inż. arch. Jacek Najbar upr. nr GAS-834/A-28/85		Data: 10.2016r.	
Opracował: tech. bud. Piotr Jarosz		Branża:	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Najbar upr. nr GAS-834/A-28/85		Podpis:	
Projektant: mgr inż. Mariusz Salomon upr. nr MAP/0371/PWOK/09		Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Zuchowski upr. MAP/0064/POK/04		Podpis:	
		Konstrukcja	

CZEŚĆ ISTNIEJĄCA