

Przedmiar robót na remont Szkoły Podstawowej - docieplenie starego budynku oraz pomalowanie dachu budynku.

LP	Wyszczególnienie robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. BRB Str 112 p 204	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grub. 15 cm z wyprawą tynku akrylowego z uwzględnieniem docieplenia ościeży okien jak również z uwzględnieniem demontażu i ponownego montażu, rynien i rur spustowych 5 szt. tablic, 2 kamery 8 szt uchwytów oraz montażu nowych zewnętrznych parapetów Obmiar: (25,93x2 +16,88 + 1,30 x2) x 7,50 = 535,05 m2	M2	535,05		
2. BRB Str 109 Lp 111	Docieplenie stropu drewnianego poddasza wełną szklana grub. 19 cm Obmiar: 25,93x 16,88= 437,70 x 0,9 = 393,30 m2	M2	393,30		
3. Wycena własna	Przykrycie folią paroprzepuszczalną uprzednio rozłożonej wełny mineralnej	M2	393,30		
4 BRR Str. 81 Lp 1322	Wykonanie pomostów z płyt OSB dla kontroli i konserwacji konstrukcji więźby dachowej oraz przejść kominiarskich 26,00 x 2 +17,00 x 3 =103 m2 x0,6 m =61,80 m2	M2	61,80 m2		
5 BRB Str 189 Lp 1401	Czyszczenie powierzchni dachowej pokrytej blachą na felc (przed pomalowaniem) Obmiar: (25,93 x 16,98) = 440,29 x 1,40	M2	616,40		
6. BRR 81 Lp 1379	Montaż i demontaż barier zabezpieczających Obmiar(24,93 + 16,98) x 2 = 83,82	Mb	83,82		
7 BRR Lp 1382	Montaż i demontaż daszków ochronnych przy wejściach do budynku 6 x 4 = 24 x 2szt = 48,00 m2	M2	48,00		
8 BRB P 1096	Pomalowanie dwukrotne dachu antykorozyjną farbą do dachów	M2	616,40		
9 BRB Lp 231	Obłożenie styropianem 3 cm oraz pomalowanie kominów w kolorze jak na pozostałej części budynku Obmiar (1,20 + 0,5) x 2 x1,00 x5 szt= 17 00 m2	M2	17,00		

10, BRR Lp 325	Wykonanie z zaprawy cem czapek kominowych grub 5 cm Obmiar 1,40 x 0,7 x 5 szt = 4,90 m2	M2	4,90		
11 BRB 1036	Pomalowanie emulsyjne jednokrotne cokołu budynku Obmiar: 26,00 x 1,8 + 26,00 x 0,4 + 111,00 x 0,7 = 64,00	M2	64,00		
	Razem netto				
	Razem brutto				