

Przedmiar

Oświetlenie uliczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-12 0101/01	Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie nieprzejrzyście R=0.955	km	0,786
2	KNR 2-01 0707/09	Wykopy ręczne w gruncie kategorii IV o głębokości do 2.5m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN	m3	66
3	KNR 5-10 0701/05	Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o długości do 10m do 2 belek ustojowych	szt	12
4	KNR 5-10 0801/01	Montaż osprzętu mocującego na słupach leżących	szt	12
5	KNR 5-10 0801/01	Montaż osprzętu mocującego na słupach stojących	szt	8
6	KNR 5-10u1 3300/01	Montaż ręczny przewodów izolowanych o przekroju 2x25mm ² linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobnych	km	0,786
7	KNR 5-10 1011/01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii NN, na wysięgniku jednoramiennym z lampą LED	kpl	20
8	KNR 5-08 0812/04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	38
9	KNR 5-10u1 0051/03	Ręczne kopanie rowów do kabli w gruncie kategorii IV	m3	6
10	KNNR 5 0707/02	Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	27
11	KNR 5-10 0303/01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm	m	27
12	KNR 5-10u1 0052/03	Ręczne zasypywanie rowów do kabli w gruncie kategorii IV	m3	6
13	KNR 5-10 0306/01	Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 100mm - pierwsza rura	m	5
14	KNR 5-08u2 0018/03	Montaż uziomów pogrążalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii III	szt	2
15	KNR-W 5-08 0901/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych - pomiar pierwszy	pomiar	3
16	KNR-W 5-08 0901/02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych - dodatek za każdy następny pomiar	pomiar	6
17	KNR-W 5-10 0803/02	Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego	kpl	2
18	KNNR-W 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	3
19	KNNR-W 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar	szt	3
20	KNNR-W 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	3
21	KNNR-W 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar	szt	3