

Przedmiar robót

Roboty budowlane

Budowa: **Przebudowa budynku starego Urzędu Gminy na świetlicę środowiskową mieszkańców gminy Nawojowa**
- Wymiana belek podwalinowych w ścianach

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek starego Urzędu Gminy w Nawojowej, dz. ew. nr 257, obr. Nawojowa, gm. Nawojowa**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: **Gmina Nawojowa**
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Jednostka opracowująca kosztorys: **"ETA" Sp. o.o.**
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty budowlane		
1	Element	Remont ścian drewnianych		
1.1	KNR 401/401/4	Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych, podwaliny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		- wymiana podwalin w ścianach drewnianych wraz z wymianą izolacji z papy:	14,55*2+7,82+1,60*2	
			40,120	
		RAZEM:	40,120	m
				40,120

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm	m3	0,16
2.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm	m3	0,16
3.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	1,00
4.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,02
5.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	42,13
6.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II	m3	1,73
7.	Papa asfaltowa izolacyjna	m2	12,04