

Przedmiar robót na pomalowanie 4 pomieszczeń w UG na 1 piętrze

(pokój nr 48, 50,60,i 62)

LP	Wyszczególnienie robót	Ilość /jm	Cena jednostkowa	
1.	Roboty zabezpieczające posadzkę i lampy - folią Obmiar: Pom 48 o wym 4,75x3,28= 15,58 m ² Pom 50 o wym.5,02x3,26= 16,36 m ² Pom 60 o wym.4,76x3,10= 14,76 m ² Pom 62 o wym.4,70 x3,52= 16,54 m ² Razem m ² 63,24 m²	63,24		
2.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z drobnym szpachlowaniem ścian i sufitów. Obmiar: p. 48 o wym: (4,75x3,28 = 15,58 m ² + (4,75 +3,28)x2 x 3,05 = 49,28 m ² P 50 o wym (5,02x3,26= 16,36 m ² + (5,02+3,26)x2x3,05 = 50,50 m ² P 60 o wym.4,76x3,10= 14,76 m ² +(4,76+3,10) x2x3,05= 47,95 m ² P 62 o wym.4,70 x3,52= 16,54 m ² + .(4,70 +3,52) x2 x3,05=50,14 m ² Razem 261,11 m²	261,11		
3.	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i pomieszczeń biurowych Obmiar jw: 261,11m²	261,11		
4.	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg Pow jak poz 1 = 63,24 m ² + drzwi 4 x 0,8x2 x2 = 76,04 m ² + okna 8 szt x 1.2 x 1,50 = 14,40 m ² Razem 90,44 m²	90,44		
	Razem			
	VAT 23%			
	Razem brutto			

opracował: inż. Kazimierz Kogut