

Przedmiar robót

Wykonanie i ułożenie płyt betonowych (z otworami) o wym. 1,80 m x 1,00 m grub.0,12 m –
przykrycie rowu odwadniającego drogę gminną „ Nosalówka”

Podstawa wyceny Sekocenbud IV kw 2018

LP	Wyszczególnienie robót	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Rozebranie płyt drogowych typ JOMB Obmiar: 28,00 mb x 0,8 =22,40 m2	22,40 m2		
2.	Wykonanie ławy fundamentowej pod ułożenie płyt drogowych Obmiar: 28,00 x 0,40 x 0,30 x 2 str = 6,72 m3	6,72 m3		
3.	Ułożenie płyt żelbetowych (z otworami) o wym. 1.80 m x 1,00 m x grub. 0,12 m tylko Robocizna + sprzęt Obmiar 28,00 x 1,80 = 50,40 m2 Materiał: płyta żelbetowa wg indywidualnej kalkulacji Obmiar: 28 szt.	50,40 m2 28 szt.		
	Razem			
	VAT 23%			
	Razem brutto			