

WG ROZDZIELNIKA

IRB – 7021.114.2020/21

Nawojowa, dn. 18.10.2021 r.

Wójt Gminy Nawojowa w załączeniu przedkłada:

1. Przedmiar robót;
2. Kopia mapy ewidencyjnej z naniesioną lokalizacją prac

na realizację zadania pn.

„Wzmocnienie elementami betonowymi odwodnienia drogi gminnej – ul. Widokowa w Nawojowej”

Proszę o wyliczenie kosztu wykonania prac zgodnie z przedmiarem robót i złożenie oferty, **w terminie do 25 października 2021 roku do godziny 10:00**. Oferta powinna zawierać wyliczoną cenę brutto za wykonanie zadania; potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania robót drogowych (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego); oświadczenie, że osoba, która będzie odpowiadać za wykonanie robót posiada wymagane uprawnienia, zgodnie z ustawą prawo budowlane.

Oferent winien, ze względu na warunki techniczne i lokalizację, zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia.

Termin wykonania zadania – do 14 grudnia 2021 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie robót.

Termin zapłaty faktury za wykonanie robót – do 30 grudnia 2021 roku po jej złożeniu wraz z protokołem odbioru wykonanych robót.

Z poważaniem

WÓJT

dr inż. Stanisław Kielbasa

Otrzymują:


1. Tablica ogłoszeń UG Nawojowa;
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych;
3. a/a

**Przedmiar robót na wzmocnienie elementami betonowymi odwodnienia drogi
 gminnej – ul. Widokowa w Nawojowej**

LP Podstawa	Podstawa wyceny Obmiar	J.m.	ilość	Cena jednostk.	Wartość
Kalkulacja własna	Ułożenie korytek betonowych na długości 55 metrów o wymiarach dł. 50 x szer. 38 x wys. 33 cm na podbudowie żwirowej i betonie z wypełnieniem spoin cementem Ilość: 110 sztuk	szt.	110		
Kalkulacja własna	Uzupełnienie nawierzchni pobocza z tłuczni kamiennego wzdłuż ułożonych korytek o szer. 30 cm i grub. do 10 cm. Skropienie pobocza Obmiar 55 mb x 0,30 = 9,0 m ²	m ²	9,0		
Kalkulacja własna	Umocnienie i wyprofilowanie skarp odwodnienia kratą betonową o wym. 60 cm x 90 cm Obmiar: 55 m x 0,90 m = 49,5 m ²	m ²	49,50		
Kalkulacja własna	Wykonanie pokrywy betonowej na studzienkę odwodnienia Obmiar: 1,0 m x 1,0 m = 1,0 m ²	m ²	1,00		
Kalkulacja własna	Czyszczenie elementów betonowych odwodnienia Obmiar: 55 m x 0,40 m = 22,0 m ²	m ²	22,0		
	Razem netto				
	VAT 23%				
	Razem brutto				

Kosztorys opracował:

Ronald Ciborowski
 Inspektor UG Nawojowa

INSPEKTOR

 Ronald Ciborowski

Droga gminna - ul. Wielekowskiej
w Nowej Pwnej
Wzmocnienie odwodnienia.

Arkusz 8

