

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szypów i kolei podziemnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej 1526K w m. Złotne
ADRES INWESTYCJI : m. Złotne, gm. Nawojowa
INWESTOR : Gmina Nawojowa
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamil Haraf
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2022 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej 1526K w m. Złotne					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0,1	ha	0,10	
				RAZEM	0,10
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0206-02	41	m ³	41,00	
	0214-04			RAZEM	41,00
2					
KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	poz.6+poz.8	m ²	156,00	
				RAZEM	156,00
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	0,1*poz.5	m ³	8,80	
				RAZEM	8,80
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	88	m	88,00	
				RAZEM	88,00
6	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.2	0109-03	poz.7	m ²	96,00	
				RAZEM	96,00
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	96	m ²	96,00	
				RAZEM	96,00
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-07	- POSZERZENIE JEZDNI DP KRUSZYWO 8/31,5mm	m ²	60,00	
	0114-08	60		RAZEM	60,00
3					
ELEMENTY BRD					
9	KNR 2-31	Montaż U-11a	m		
d.3	0701-03	36	m	36,00	
	analogia			RAZEM	36,00
4					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
d.4	0510-01	60	m ²	60,00	
	0510-02			RAZEM	60,00
11	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.4	0505-01	poz.10	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00